

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii:**REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU
A ÎMBUNĂTĂȚII FURNIZAREA DE SERVICII PUBLICE DE CĂTRE
UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE - CENTRU
COMUNITAR DESTINAT UNOR ACTIVITĂȚI SOCIALE,
CULTURALE ARTISTICE, EDUCAȚIONALE ȘI RELIGIOASE LOC.
DIVICI, COMUNA POJEJENA, JUD. CARAȘ-SEVERIN**

Nr. Crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare*2 (fara TVA)	TVA	Valoare cuTVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului			
1.2.	Amenajarea terenului			
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială			
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților			
Total Capitolul 1				
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
Total Capitolul 2				
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii			
	3.1.1 Studii de teren			
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului			
	3.1.3 Alte studii specifice			
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii			
3.3.	Expertiza tehnică			
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii			
3.5.	Proiectare			
	3.5.1. Tema de proiectare			
	3.5.2. Studiu de fezabilitate			
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor			
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
	3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie			
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7.	Consultanta			
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
	3.7.2. Audit financiar			
3.8.	Asistenta tehnica			
	3.8.1.Asistenta tehica din partea proiectantului			
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor			
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat re catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
	3.8.2. Dirigenție de santier			
Total Capitolul 3				

CAPITOLUL 4			
Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1.	Construcții și instalații		
	4.1.1. Lucrări eligibile		
	4.1.2. Lucrări neeligibile		
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
	4.2.1. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - eligibile		
	4.2.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - neeligibile		
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
	4.3.1. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - eligibile		
	4.3.2. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - neeligibile		
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport		
4.5.	Dotări		
4.6.	Active necorporale		
Total Capitolul 4			
CAPITOLUL 5			
Alte cheltuieli			
5.1.	Organizare de șantier		
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului		
	5.2.1. Comisiunile și dobânzilor aferente creditului banci finanțatoare		
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor în construcții		
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare		
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute		
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate		
Total Capitolul 5			
CAPITOLUL 6			
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar			
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare		
6.2.	Probe tehnologice		
Total Capitolul 6			
TOTAL			
Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)			

Beneficiar/Investitor,
Primăria Comunei Pojejena

Întocmit
ing. Gabriel Stefan



**DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:
REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE
PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚII FURNIZAREA DE SERVICII PUBLICE
DE CĂTRE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE -
CENTRU ADMINISTRATIV ȘI SOCIAL CULTURAL LOC. DIVICI
ÎN COMUNA POJEJENA, JUD. CĂRAȘ-SEVERIN**

DEVIZ GENERAL - ELIGIBIL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Nr. Crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare*2 (fara TVA)	TVA	Valoare cuTVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului			
1.2.	Amenajarea terenului			
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială			
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților			
Total Capitolul 1				
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
Total Capitolul 2				
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii			
	3.1.1 Studii de teren			
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului			
	3.1.3 Alte studii specifice			
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii			
3.3.	Expertiza tehnică			
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii			
3.5.	Proiectare			
	3.5.1. Tema de proiectare			
	3.5.2. Studiu de fezabilitate			
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor			
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
	3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie			
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7.	Consultanta			
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
	3.7.2. Audit financiar			
3.8.	Asistenta tehnica			
	3.8.1.Asistenta tehica din partea proiectantului			
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor			
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat re catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
	3.8.2. Dirigenție de santier			
Total Capitolul 3				

CAPITOLUL 4			
Cheltuieli pentru investiția de bază			
	Construcții și instalații		
	4.1.1. <i>Lucrari eligibile</i>		
	<i>DIV104 Refacere trotuar protectie</i>		
	<i>DIV100 Izolare termica fatada - parte opaca</i>		
4.1.	<i>DIV101 Izolare termica fatada - parte vitrata</i>		
	<i>DIV102 Termoizolare planseu</i>		
	<i>DIV103 Reparatii acoperis</i>		
	<i>DIV106 Instalatii electrice</i>		
	4.1.2. <i>Lucrari neeligibile</i>		
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
	4.2.1. <i>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - eligibile</i>		
	4.2.2. <i>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - neeligibile</i>		
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj		
	4.3.1. <i>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - eligibile</i>		
	4.3.2. <i>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - neeligibile</i>		
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport		
4.5.	Dotări		
4.6.	Active necorporale		
Total Capitolul 4			
CAPITOLUL 5			
Alte cheltuieli			
5.1.	Organizare de șantier		
	5.1.1. <i>Lucrari de constructii și instalatii aferente organizarii de santier</i>		
	5.1.2. <i>Cheltuieli conexe organizarii santierului</i>		
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului		
	5.2.1. <i>Comisioanele si dobanzilor aferente creditului banci finantatoare</i>		
	5.2.2. <i>Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii</i>		
	5.2.3. <i>Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de constructii</i>		
	5.2.4. <i>Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor - CSC</i>		
	5.2.5. <i>Taxe pentru acorduri, avize și autorizatia de construire/desfiintare</i>		
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute		
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate		
Total Capitolul 5			
CAPITOLUL 6			
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar			
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare		
6.2.	Probe tehnologice		
Total Capitolul 6			
TOTAL			
Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)			

Beneficiar/Investitor,
Primăria Comunei Pojejena

Întocmit
ing. Gabriel Stefan



**DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:
REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE
PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚII FURNIZAREA DE SERVICII PUBLICE
DE CĂTRE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE -
CENTRU ADMINISTRATIV ȘI SOCIAL CULTURAL LOC. DIVICI
ÎN COMUNA POJEJENA, JUD. CARAȘ-SEVERIN**

DEVIZ GENERAL - NEELIGIBIL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Nr. Crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare*2 (fara TVA) Lei	TVA Lei	Valoare cuTVA Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului			
1.2.	Amenajarea terenului			
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială			
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților			
Total Capitolul 1				
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
Total Capitolul 2				
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii			
	3.1.1 Studii de teren			
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului			
	3.1.3 Alte studii specifice			
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii			
3.3.	Expertiza tehnică			
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii			
3.5.	Proiectare			
	3.5.1. Tema de proiectare			
	3.5.2. Studiu de fezabilitate			
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor			
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
	3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie			
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7.	Consultanta			
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
	3.7.2. Audit financiar			
3.8.	Asistenta tehnica			
	3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului			
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor			
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat re catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
	3.8.2. Dirigenție de santier			
Total Capitolul 3				

CAPITOLUL 4			
Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1.	Construcții și instalații		
	4.1.1. <i>Lucrari eligibile</i>		
	4.1.2. <i>Lucrari neeligibile</i>		
	<i>DIV105 Lucrari reparatii constructii</i>		
	<i>DIV107 Instalatii sanitare interioare</i>		
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
	4.2.1. <i>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - eligibile</i>		
	4.2.2. <i>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - neeligibile</i>		
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj		
	4.3.1. <i>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - eligibile</i>		
	4.3.2. <i>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - neeligibile</i>		
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport		
4.5.	Dotări		
4.6.	Active necorporale		
Total Capitolul 4			
CAPITOLUL 5			
Alte cheltuieli			
5.1.	Organizare de șantier		
	5.1.1. <i>Lucrari de constructii și instalatii aferente organizarii de santier</i>		
	5.1.2. <i>Cheltuieli conexe organizarii santierului</i>		
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului		
	5.2.1. <i>Comisioanele si dobanzilor aferente creditului banci finantatoare</i>		
	5.2.2. <i>Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii</i>		
	5.2.3. <i>Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de constructii</i>		
	5.2.4. <i>Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor - CSC</i>		
	5.2.5. <i>Taxe pentru acorduri, avize și autorizatia de construire/desfiintare</i>		
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute		
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate		
Total Capitolul 5			
CAPITOLUL 6			
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar			
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare		
6.2.	Probe tehnologice		
Total Capitolul 6			
TOTAL			
Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)			

Beneficiar/Investitor,
Primăria Comunei Pojejena

Întocmit
ing. Gabriel Stefan



FORMULAR F2

Obiectiv : CENTRU MULTIFUNCTIONAL DIVICI, COM.POJEJENA,JUD.CARAS-SEVERIN

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: CENTRU MULTIFUNCTIONAL DIVICI, COM.POJEJENA,JUD.CARAS-SEVERIN - lucrari eligibile

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	DIV104 Refacere trotuar protectie	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
	DIV100 Izolare termica fatada - parte opaca	
	DIV101 Izolare termica fatada - parte vitrata	
	DIV102 Termoizolare planseu	
	DIV103 Reparatii acoperis	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	DIV106 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	DIV109 Montaj utilaj -eligibil	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant



FORMULAR F2

Obiectiv :

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: CENTRU MULTIFUNCTIONAL DIVICI, COM.POJEJENA,JUD.CARAS-SEVERIN - lucrari neeligibile

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
	DIV108 Rețele exterioare apa si canaliz	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
	DIV105 Lucrari reparatii constructii	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	DIV107 Instalatii sanitare interioare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	DIV110 Montaj utilaj- neeligibil	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
5.1	Organizare de santier	
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	



Proiectant

Obiectivul: 0098 45000000 Reabilitare cladire administra
tiva

Obiectul: 0011 45000000 Centru multifunctional Divici,
com.Pojejena,jud.Caras-Severin

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DIV100 Izolare termica fatada - parte
opaca

Categoria de lucrari: 0150

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 IZA04A1 MP. 510.000
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL
PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA

002 RPCJ49A1 MP. 140.000
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,
5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *

003 CF09A1 [5] MP. 125.000
SISTEM TERMOIZOLANT CU POLISTIREN
EXTRUDAT 5 CM GROSIME -SOCLU

004 CF09A1 [2] MP. 25.000
TENCUIALA DECORATIVA SOCLU

005 CF09A1 [28] MP. 330.000
SISTEM TERMOIZOLANT CU VATA MINERALA
BAZALTICA-10 CM GROSIME

006 CF09A1 [39] MP. 34.000
SISTEM TERMOIZOLANT FATADA - SPALETI-3
cm -polistirern extrudat

007 CF09A1 [3] MP. 385.000
TENCUIALA DECORATIVA FATADA

008 CD25A1 [3] ML. 113.000
FINISARE CU COLTARE LA MUCHIILE
PERETILOR INTERIORI SAU EXTERIORI

009 CD25A1 [5] ML. 72.000
Profil de soclu cu picurator 10 cm

=====

010 CB47A1 MP. 450.000
 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
 TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
 VERTICALE H<30,0M

011 TRI1AA01F1 TONA 18.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

012 TRI1AA08F1 TONA 18.000
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA,TEREN CATEG.

013 TRB05B25 TONA 18.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 50M

014 TRA02A20 TONA 18.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0098 45000000 Reabilitare cladire administra
tiva
Obiectul: 0011 45000000 Centru multifunctional Divici,
com.Pojejena,jud.Caras-Severin
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DIV101 Izolare termica fatada - parte
vitrata

Categoría de lucrari: 0150

```

=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====

```

001 RPCT33A1 MP. 28.910
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

002 CK14I1 [1] MP. 15.500
MONTARE USI PVC

002 6388053 MP. 15.500
USA PVC CU GEAM TRIPAN

003 CK11H1 [2] MP. 15.400
FERESTRE PVC

003 6388052 MP. 15.400
FERESTRE PVC CU GEAM TRIPAN

004 CK26A# ML. 8.000
Glafuri mase plastice,montate la
ferestre

005 CK26B# ML. 8.000
Glafuri aluminiu,montate la ferestre

006 RPCJ13C1 M 154.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI INTRE 25-35CM LA

007 RPCJ36A1 [6] MP. 23.000
GLET PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME

008 RPCR24A1 [1] MP. 23.000
 VOPSITORII LAVABILE LA PERETI SI TAVANE

009 TRI1AA01F1 TONA 5.000
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

010 TRI1AA08F1 TONA 5.000
 DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA, TEREN CATEG.

011 TRB05B25 TONA 5.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 50M

012 TRA02A20 TONA 5.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0098 45000000 Reabilitare cladire administra
tiva
Obiectul: 0011 45000000 Centru multifunctional Divici,
com.Pojejena,jud.Caras-Severin
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DIV102 Termoizolare planseu

Categororia de lucrari: 0150

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT18B1 MP. 202.000
DEFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE
RASINOASE INCLUSIV GRINZILE FARA
RECUPERAREA MAT *

002 RPCT02B1 [3] MP. 151.000
Desfacere tavane rigips

003 RPCT15A1 M.C. 5.000
DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A
ELEMENTELOR COMP GRINZI LEMN APARENTE CU
LUNGIMI SUB 6 M *

004 TRI1AA01F1 TONA 12.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

005 TRA01A10P TONA 12.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 TRB05B22 TONA 12.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 20M

007 RPCH22A1 M.C. 5.100
GRINZI PT.PLANSEE CU DESCHIDERI PESTE 4M
DIN:LEMN DE RASINOASE ECARISAT *

008 IZF10G1 MP. 202.000
STRAT TERMOIZOL.LA TERASE.ETC.CU PLACI
VATA MINERALA SUPR.INCL.LIPIT MASTIC
BITUM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

008 2607610 MP. 202.000
VATA MINERALA 20 CM GROSIME

=====

009	RPCK01F1	[4] MP.	185.000
-----	----------	----------	---------

Podea OSB 22mm pe grinzi lemn

010	CO23A1	MP.	148.000
-----	--------	-----	---------

TAVANITUL PLANSEELOR DE LEMN EXECUTAT CU
SCINDURI DE FAG DE 20MM GROSIME

011	CF24B1	[1] MP.	101.000
-----	--------	----------	---------

PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
METALICA (RIGIPS ROSU)

012	CF24B1	[15] MP.	47.000
-----	--------	----------	--------

PLAFON SUSPENDAT CU PLACI GIPS CARTON
REZISTENTE LA FOC SI UMEZEALA

013	CD25B1	ML.	166.000
-----	--------	-----	---------

RACORDARE INTERSECTII PERETI SI LA
TAVANE

014	RPCJ36A1	[3] MP.	148.000
-----	----------	----------	---------

GLET PE PLACI DIN GIPS CARTON

015	RPCR24A1	[1] MP.	148.000
-----	----------	----------	---------

VOPSITORII LAVABILE LA PERETI SI TAVANE

016	CL20B1	KG	50.000
-----	--------	----	--------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

016	6312118	KG	50.000
-----	---------	----	--------

CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE

017	TRI1AA01F1	TONA	19.000
-----	------------	------	--------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

018	TRI1AA08F1	TONA	19.000
-----	------------	------	--------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

019	TRB05B25	TONA	19.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

=====

020 TRA02A20 TONA 19.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

021 AUT6754 ORA 8.000
 AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0098 45000000 Reabilitare cladire administra
tiva

Obiectul: 0011 45000000 Centru multifunctional Divici,
com.Pojejena,jud.Caras-Severin

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DIV103 Reparatii acoperis

Categoria de lucrari: 0150

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT26B1 MP. 250.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE
SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.
SIPCILOR DOLILO

002 RPCT25F1 MP. 198.000
DESFACEREA SARPANTELOR GRELE CU FERME PE
DOUA REAZEME *

003 RPCT25C1 MP. 35.000
DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE
RASINOASEGELUITE CU RECUPERAREA
MATERIALELOR *

004 RPCH27A# M 10.000
JGHEAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
MOLOZULUI

005 RPCT27A1 M 68.000
DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR
DIN TABLA *

006 RPCT03A1 M.C. 1.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *

007 TRB01C12 TONA 14.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 20M

008 TRB05B22 TONA 16.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 20M

009 TRI1AA01F1 TONA 30.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

=====

010	TRA01A10P	TONA	30.000
-----	-----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

011	CE17B1	MP.	222.000
-----	--------	-----	---------

SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI GRELE

011	2907904	M.C.	8.000
-----	---------	------	-------

GRINDA RASIN CLS B GR 100/120- 350/350
MM L= 3,00-6,00 M

013	CE18A1	MP.	270.000
-----	--------	-----	---------

ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

014	CE20A1	[5] MP.	270.000
-----	--------	----------	---------

SIPCI SI CONTRASIPCI PT.INVELITOARE

015	IZF02A1	[2] MP.	270.000
-----	---------	----------	---------

FOLIE ANTICONDENS

016	CE01A1	MP.	270.000
-----	--------	-----	---------

INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN
ARGILA ARSA

016	2302983	BUC.	4320.000
-----	---------	------	----------

TIGLA CU JGHEAB CU 1 CIOC C1 390X230X11
S515

017	CL20B1	KG	150.000
-----	--------	----	---------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

017	6311762	KG	150.000
-----	---------	----	---------

OPRITORI DIN OTEL PENTRU ZAPADA LA
ACOPERISURI

018	RPCH13A1	MP.	30.000
-----	----------	-----	--------

STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.
FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE
FARA CONSOLE APARENTE

019	IZF15A1	MP.	44.000
-----	---------	-----	--------

CAPTUSELI FONOABSORB.CU PLACI
FONOABSORB.FIBROLEMN.ACUSTICE LA PERETI
LIPIT.PRENADEZ

=====

019	2924331	MP.	44.440
	Placi OSB 30mm		

020	CN15B1	[2] MP.	804.000
	Ignifugarea suprafete structuri lemn		

021	CE13A1	[9] M	30.000
	JGHIABURI DIN TABLA VOPSITA		

022	CE14A1	[8] M	33.000
	BURLANE DIN TABLA PREVOPSITA		

023	RPCR36A1	MP.	30.000
	VOPSITUL TAVANELOR LAMBRIURILOR SI AL STREASINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI *		

024	TRI1AA01F1	TONA	27.000
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		

025	TRI1AA08F1	TONA	27.000
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.		

026	TRB05B25	TONA	27.000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M		

027	TRA02A20	TONA	27.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		

028	AUT6754	ORA	8.000
	AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

=====
-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0098 45000000 Reabilitare cladire administra
tiva
Obiectul: 0011 45000000 Centru multifunctional Divici,
com.Pojejena,jud.Caras-Severin
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DIV104 Refacere trotuar protectie

Categoricia de lucrari: 0150

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT09F1	M.C.	7.000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *					

003 TRI1AA01F1	TONA	17.000			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE					

004 TRA01A10P	TONA	17.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					

005 TSD16B1	M.C.	11.000			
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10					

006 CO01A1	MP.	70.000			
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC					

006 2100994	M.C.	7.000			
BETON C 25/30					

007 TRA06A20	TONA	16.800			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM					

008 TRA01A20	TONA	30.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		

=====

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0098 45000000 Reabilitare cladire administra
tiva
Obiectul: 0011 45000000 Centru multifunctional Divici,
com.Pojejena,jud.Caras-Severin
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DIV105 Lucrari reparatii constructii

Categoria de lucrari: 0150

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT25E1 MP. 69.000
DEFACEREA SARPANTELOR USOARE CU FERME
PE SCAUNE*

002 RPCT26A1 MP. 72.000
DEFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

003 RPCT09F1 M.C. 19.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI
ELEVATII *

004 RPCT03A1 M.C. 119.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC *

005 RPCT33A1 MP. 9.700
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

006 RPCA01A1 M.C. 71.000
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
MALURI NESPRIJINIT

007 TSC35B31 100 MC. 1.900
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

008 TRI1AA01F1 TONA 10.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

009 TRA01A10P TONA 320.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

=====

010	CD05C2	[5] M.C.	8.000
-----	--------	-----------	-------

ZIDARIE DIN CARAMIDA BLOC CERAMICE DE 30
CM

010	2101169	M.C.	1.760
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

011	CD05C2	[7] M.C.	16.000
-----	--------	-----------	--------

ZIDARIE BLOCURI CERAMICE 25 cm GROSIME

011	2101169	M.C.	1.840
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

012	CD05A1	[2] M.C.	0.500
-----	--------	-----------	-------

ZIDARIE DIN BLOCURI CERAMICE 15 CM
GROSIME

012	2101169	M.C.	0.105
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

013	CD24A1	[3] MP.	18.000
-----	--------	----------	--------

PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 75/100 CU
STRUCTURA METALICA (RIGIPS BAI)

014	RPCB02E#	M.C.	30.000
-----	----------	------	--------

BET MARFA PROCURAT DIN STATII, TURNAT CU
MIJL CLASICE IN COFR (FUNDATII CONT/
IZOL, RADIER, ZID SUBSOL, PARAP, LA CLAD
EXIST

014	2100972	M.C.	30.750
-----	---------	------	--------

BETON C20/25

015	RPCC02A1	MP.	120.000
-----	----------	-----	---------

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
PLACAJ DE 8 MM LA BET.IN ELEV.INCL.
SPRIJ.IN ZID DREPTE <

016	RPCD02A4	[1] KG	442.000
-----	----------	---------	---------

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM
DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.-BST500C

017	CC02F1	KG	474.000
-----	--------	----	---------

MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST
DIN PLASTIC

=====

017	2002349	KG	474.000
-----	---------	----	---------

PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5 (54,8KG/
BUC) OL 37-1N

018	CC02P1	KG	255.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

018	2002349	KG	255.000
-----	---------	----	---------

PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5 (54,8KG/
BUC) OL 37-1N

019	RPCT49A1	BUC.	680.000
-----	----------	------	---------

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 20C

019	6433377	BUC.	50.000
-----	---------	------	--------

Ancore chimice 300 ml

020	RPCB04D#	M.C.	20.000
-----	----------	------	--------

BETON MARFA PROCURAT DIN STATIE, TURN CU
MIJL CLAS IN STALPI, GRINZI, PLACI,
PLANSEE, DIAFRAGME, ETC) LA CLAD EXIST

020	2100967	M.C.	20.500
-----	---------	------	--------

BETON DE CIMENT C16/20

021	RPCC06A1	MP.	141.000
-----	----------	-----	---------

COFRAJE DIN SCIND. RASIN. PT RETURNARI
BUIANDRUGI, GRINZI, STILPI SI DIAFRAGME

022	RPCD02A4	[1] KG	2852.000
-----	----------	---------	----------

ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM
DE BET. ARM. PL. STILP. GRIN. -BST500C

023	CP12A1	BUC.	45.000
-----	--------	------	--------

MONTAREA PREF. LA LOCUINTE SAU SOC. CULT.
CU STRUCT. MONOL. MIXTA SI ZID. PORT. CU
VOL. 0,2 MC. SI H<20 M

023	3270551	BUC.	39.000
-----	---------	------	--------

BUIANDRUG L=1,5 M

023	3270534	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

BUIANDRUG POROTHERM 12*6.5CM L= 3 M

=====

024	CK14I1	[1] MP.	10.900
-----	--------	----------	--------

MONTARE USI PVC

024	6307347	MP.	10.900
-----	---------	-----	--------

USA PVC

025	RPCXA03	M.C.	25.000
-----	---------	------	--------

UMPLUTURA DE PAMINT

026	TSD16B1	M.C.	4.000
-----	---------	------	-------

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

027	IZF10C1	MP.	7.000
-----	---------	-----	-------

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU PLACI...SUPR VERT SAU INCL >
40% LIPIT MAST BITUM

027	2602798	MP.	7.070
-----	---------	-----	-------

@PLACI AUSTROTHERM 30XPS-G/035 100 MM
CANT NETED

028	IZF02A1	[9] MP.	21.000
-----	---------	----------	--------

Strat de separare cu folie PVC

029	CA01D1	M.C.	2.000
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

029	2100967	M.C.	2.016
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT C16/20

030	CG01D1	MP.	21.000
-----	--------	-----	--------

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

030	2101220	M.C.	0.651
-----	---------	------	-------

Sapa M100

031	RPCJ08A1	MP.	20.000
-----	----------	-----	--------

TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU
MORT VAR-CIM.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T
PT.GRUND SI STR.VI

=====

032 TRI1AA01F1 TONA 26.000
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

033 TRI1AA08F1 TONA 26.000
 DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA, TEREN CATEG.

034 TRB05B25 TONA 26.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 50M

035 TRA01A20 TONA 35.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

036 TRA06A20 TONA 141.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0098 45000000 Reabilitare cladire administra
tiva

Obiectul: 0011 45000000 Centru multifunctional Divici,
com.Pojejena,jud.Caras-Severin

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DIV106 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 0150

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCU11A1 M 505.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB
30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR
CIMENT

002 RPCU07C1 BUC. 30.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA
CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT
COND 50-400CMP

003 RPCU15A1 M 505.000
ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE
IPSOS,SANTUL AVIND SECTIUNEA DE 6,5-10,
00CMP

004 RPCU17A5 BUC. 30.000
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR
DIN PERET

005 EA10A# M 190.000
TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER
AVAND DIAMETRUL INTERIOR 8.5-20 MM

005 6704758 M 194.750
Tub de protectie flexibil tip FXP 16mm

006 EC04A1 M 165.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

006 4807869 M 168.298
CABLU CYYF DE 3X1.5 MMP

007 EC04A1 M 25.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP

```
=====
007 3270026          M          25.500
CABLU CYYF 4X1,5

008 ED01A1          BUC.          12.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

008 5500720          BUC.           6.000
INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL
0170 250V 10A

008 5518833          BUC.           6.000
INTRERUPATOR DUBLU 10A

009 EA16C1          BUC.          19.000
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 16

009 7318987          BUC.           7.000
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU
TEVI INSTALATII TIP:NBU PG16

009 7319280          BUC.          12.000
DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI
IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP

010 EE12B1          BUC.          37.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

010 5103513          BUC.           7.000
Corp de iluminat LED tip aplica cu
senzor,IP65, 24W

010 5103517          BUC.           1.000
Corp de iluminat LED tip plafoniera
IP54, 60W

010 5103514          BUC.           5.000
Corp de iluminat LED tip plafoniera
IP65, 24W

010 5104193          BUC.          20.000
Panou LED 60x60, IP40, 40W
```

=====

010	5104194	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

Panou LED 60x60, IP40, 40W echipat cu
kit iluminat de securitate

011	EE10I1	BUC.	11.000
-----	--------	------	--------

CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU BAT.SEMIUSC.DIBLURI MET.

011	5100068	BUC.	7.000
-----	---------	------	-------

CORP DE ILUMINAT CISA 2X8W autonomie 2 h

011	5103512	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

Corp de iluminat de securitate pentru
evacuarea din cladire, tip CISA 2x8W,
IP65, autonomie 2h

012	EA10B#	M	265.000
-----	--------	---	---------

TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER
AVAND DIAMETRUL INTERIOR 20-40 MM

012	6704759	M	271.625
-----	---------	---	---------

Tub de protectie flexibil tip FXP 20mm

013	EA10B#	M	50.000
-----	--------	---	--------

TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER
AVAND DIAMETRUL INTERIOR 20-40 MM

013	6704761	M	51.250
-----	---------	---	--------

Tub de protectie flexibil tip FXP 32mm

014	EC04A1	M	20.000
-----	--------	---	--------

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP

014	4816514	M	20.400
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYYF 5X16

015	EC04A1	M	265.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP

015	4807870	M	270.297
-----	---------	---	---------

CABLU CYYF DE 3X2,5 MMP

```
=====
016 EC04A1 M 30.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE, CONDUCTE<16MMP

016 4802091 M 30.600
CABLU ENERGIE CYY-F 5X6

017 ED08A1 BUC. 44.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

017 5100061 BUC. 44.000
PRIZA BIPOLARA DUBLA, CU CP, ST, 16A

018 EA16D1 BUC. 56.000
DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 21

018 7318999 BUC. 12.000
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU
TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21

018 7319280 BUC. 44.000
DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI
IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP

019 EH01A1 BUC. 5.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

020 EH10XA BUC. 10.000
VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,
CONSTIND DIN:VERIFICAREA CIRCUITELOR DE
ILUMINAT;

021 EI03A# BUC. 210.000
Diblu din material plastic

021 6313344 BUC. 210.000
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8

022 3270892 BUC. 1.000
CONVECTOR ELECTRIC 500 W
```

=====

023	3270251	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

CONVECTOR ELECTRIC 1000W

024	W2I05A#	M	14.000
-----	---------	---	--------

Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren normal

025	W2I04A#	KG	94.000
-----	---------	----	--------

Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren normal

026	EG03B1	M	30.000
-----	--------	---	--------

COND.CAPTARE MONT.ACOP.TIGLA SAU OLANE BANDA OTEL ZINC.25X4MM

027	EG07I1	[3] M	5.000
-----	--------	--------	-------

CONDUCTOR VLPY 16MMP PENTRU LEGAREA LA PAMANT

028	EA10A1	M	5.000
-----	--------	---	-------

TEAVA PVC TIP U MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN D=50 MM

029	TSA02C1	M.C.	30.000
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE

030	TSD18B1	M.C.	30.000
-----	---------	------	--------

UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.MIJLOCIU

031	W1SF09B#	BUC.	1.000
-----	----------	------	-------

Inercarea instalatie de legare la pamant, masurarea tensiunii de atingere si de pas la prizele de punere la pamant

032	EG10A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE

033	EG10A1	[3] BUC.	6.000
-----	--------	-----------	-------

Piesa de separatie

034	TRI1AA01F1	TONA	5.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

=====

035 TRI1AA08F1 TONA 5.000
 DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA, TEREN CATEG.

036 TRB05B21 TONA 5.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 10M

037 TRA02A20 TONA 5.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0098 45000000 Reabilitare cladire administra
tiva

Obiectul: 0011 45000000 Centru multifunctional Divici,
com.Pojejena, jud.Caras-Severin

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta DIV107 Instalatii sanitare interioare

Categoria de lucrari: 0150

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 SA14B# M 32.000
TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINATA PRIN
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D=
20 MM

001 6701244 M 32.640
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 20 COD 63T0020

002 SA14C# M 28.000
TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINATA PRIN
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D=
25 MM

002 6701245 M 28.560
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 25 COD 63T0025

003 IC38A1# BUC. 45.000
PIESE DE RACORDARE (FLINGURI) CU 2
IMBINARI DIN POLIPROP.IMBINATE RPIN
POLIFUSIUNE CU TEAVA DIN POLIPROP.ARMATA
CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 20 MM
INCLUSIV

003 6719485 BUC. 28.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
20 MM

003 6719477 BUC. 11.000
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 20 MM

003 6719493 BUC. 6.000
TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20
MM

=====

004	IC38B1#	BUC.	64.000
-----	---------	------	--------

PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 2
IMBINARI DIN POLIPROP.IMBINATE RPIN
POLIFUSIUNE CU TEAVA DIN POLIPROP.ARMATA
CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 25 MM

004	6719486	BUC.	24.000
-----	---------	------	--------

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
25 MM

004	6719478	BUC.	9.000
-----	---------	------	-------

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 25 MM

004	6719494	BUC.	14.000
-----	---------	------	--------

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 25
MM

004	6719515	BUC.	16.000
-----	---------	------	--------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 25 X 20 MM

004	6719518	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 32 X 25 MM

005	IC38C1#	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 2
IMBINARI DIN POLIPROP.IMBINATE RPIN
POLIFUSIUNE CU TEAVA DIN POLIPROP.ARMATA
CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32 MM

005	6713968	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

Piesa de trecere PEHD Dn32mm-PPR 32mm

006	SD10B1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

ROBINET TRECERE DIN AM,PT.TEVI PLUMB CU
D=3/4'',ROATA MANEVRA BACHELITA,SIMBOL A
83-3/4''

006	4204176	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 3/4"

007	SD10C1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

ROBINET TRECERE DIN AM,PT.TEVI PLUMB CU
D=1'',ROATA MANEVRA BACHELITA,SIMBOL A
83-1''

007	4204177	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

ROBINET CU INCHIDERE SFERICA CU MANETA
TIP PARGHIE D = 1"

=====

008	IA30A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

FILTRU DE COMBUSTIBIL LICHID SAU ULEI

008	4624047	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

FILTRU Y 3/4"

009	IA24A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''

010	SA43D1	BUC.	32.000
-----	--------	------	--------

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&
MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.
AVIND D= 3/4 TOL

011	SA43E1	BUC.	28.000
-----	--------	------	--------

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,
COND.AVIND D=1 TOL

012	RPIF09B#	ML.	28.000
-----	----------	-----	--------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA,INTRODUSE PE CONDUCTE,D=12X9-
54X9 MM

012	2605852	M	28.840
-----	---------	---	--------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA,D=9X28 MM

013	RPIF09B#	ML.	32.000
-----	----------	-----	--------

IZOLARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE
SPECIALA,INTRODUSE PE CONDUCTE,D=12X9-
54X9 MM

013	2605851	M	32.960
-----	---------	---	--------

TERMOIZOLATIE SPECIALA (MANSOANE) PT
TEAVA,D=9X22 MM

014	ACE07A1	100 M.	0.600
-----	---------	--------	-------

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE
ALIMENTARE CU APA AVIND DN 50

015	SF02A1	M	60.000
-----	--------	---	--------

EFFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

016	SC07E1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL

=====

016 2442288	BUC.	4.000
-------------	------	-------

LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM
ALB C1 S 1540

016 7500088	BUC.	4.000
-------------	------	-------

SEMIPICIOR LAVOAR UNIVERSAL COD 79SE5421

017 SC07E1	[1] BUC.	1.000
------------	-----------	-------

MONTARE LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI

017 7500006	BUC.	1.000
-------------	------	-------

LAVOAR PT. PERSOANE CU DIZABILITATI

018 SC19A1	BUC.	5.000
------------	------	-------

SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE
PORTELAN SANITAR

018 4202797	BUC.	5.000
-------------	------	-------

SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1
1/4"" S 9611

019 SC31A1	BUC.	5.000
------------	------	-------

VENTIL DE SCURGERE TIP...

019 4203349	BUC.	5.000
-------------	------	-------

VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU
RACORD S9610

020 SD06A1	BUC.	5.000
------------	------	-------

BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

020 4201353	BUC.	5.000
-------------	------	-------

BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2""
EMAILATA STATIVA S8732

020 4201403	BUC.	1.000
-------------	------	-------

BATERIE LAVOAR PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITATI

020 7341043	BUC.	10.000
-------------	------	--------

@RACORD FLEXIBIL DN1/2-3/8 L=40 CM
"BRAVO"

=====

021	SC26A1	BUC.	5.000
-----	--------	------	-------

OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.400X500MM

022	SE59A#	BUC.	5.000
-----	--------	------	-------

USCATOR DE MAINI SAU DISTRIB AUTOMAT DE
SAPUN LICHID,MONTAT PE PERETE DIN
CARAMIDA SAU BCA

022	7318902	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

DISTRIBUITOR DE SAPUN LICHID

022	6313344	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8

023	SC25A1	BUC.	5.000
-----	--------	------	-------

ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

023	2451485	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI
716

024	SE59A#	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

USCATOR DE MAINI SAU DISTRIB AUTOMAT DE
SAPUN LICHID,MONTAT PE PERETE DIN
CARAMIDA SAU BCA

024	7356849	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

USCATOR DE MAINI

024	6313344	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8

025	SC38A1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN
SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR SI
REZERVOR DE 9 LITRI

025	2442757	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

025	3270520	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

RACORD FLEXIBIL WC.

=====

025 7341043	BUC.	2.000
-------------	------	-------

@RACORD FLEXIBIL DN1/2-3/8 L=40 CM
"BRAVO"

026 SC38A1 [1]	BUC.	1.000
-----------------	------	-------

INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA-PT.
PERSOANE CU DIZABILITATI

027 SC30A1	BUC.	3.000
------------	------	-------

SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63

028 SC30A1 [4]	BUC.	2.000
-----------------	------	-------

Montare bara de sustinere pt persoane cu
dizabilitati

028 2506704	BUC.	1.000
-------------	------	-------

Bara de sprijin rabatabila

028 2506702	BUC.	1.000
-------------	------	-------

Bara de sprijin langa vas WC pentru
persoane cu dizabilitati

029 SD12A1	BUC.	13.000
------------	------	--------

ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA
NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

029 3270913	BUC.	3.000
-------------	------	-------

ROBINET COLTAR 1/2"-3/8"

029 4507207	BUC.	10.000
-------------	------	--------

@ROBINET COLTAR DN 1/2" COD 40020407

030 SB16A1	M	36.000
------------	---	--------

TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32

031 SB16C1	M	34.000
------------	---	--------

TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50

032 SB16E1	M	18.000
------------	---	--------

TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D=110

=====

033	SB17A1	BUC.	32.000
-----	--------	------	--------

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 32 MM

033	6712227	BUC.	32.000
-----	---------	------	--------

COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167

034	SB17C1	BUC.	24.000
-----	--------	------	--------

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 50 MM

034	6712241	BUC.	24.000
-----	---------	------	--------

COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167

035	SB17E1	BUC.	18.000
-----	--------	------	--------

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM

035	6712265	BUC.	18.000
-----	---------	------	--------

COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII
2167

036	SB19A1	[1] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

RAMIFICATII SIMPLE PP 45 GRADE SI D=32

036	6712830	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

Ramificatie PVC 45 grd.32x32

037	SB19A1	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D= 50 M

037	6712813	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50
NII 2167

038	SB19C1	BUC.	10.000
-----	--------	------	--------

RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D=110 M

038	6712863	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

RAMIFICATIE SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110
NII 2167

=====

039	SB22B1	BUC.	10.000
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE, AVIND D= 50- 32 MM			
040	SB22E1	BUC.	8.000
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE, AVIND D=110- 50 MM			
041	SA43F1	BUC.	32.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT.PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=1 1/4 TOL			
042	SA43H1	BUC.	24.000
B-ATA-A PT.F&XA-EA COND.OTEL+PVC DE AL& M.CU APAFGAZE, MONT.PRIN INCASTRARE, COND. AVIND D=2 TOL			
043	SA43K1	BUC.	18.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT.PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D=4 TOL			
044	SB49A1	BUC.	1.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D= 50MM			
045	SB49A3	BUC.	1.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D=100MM			
046	SB21A1	BUC.	1.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D= 50 MM			
047	SB21C1	BUC.	1.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM			
048	SB44B1	BUC.	4.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50MM, SIMPLU			
049	SB44B1	[4] BUC.	4.000
Sifon colectare condens			
050	SB51A1	KG	42.000
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT. CANALIZARE, AVIND PINA LA 2			

=====

051	SB52A1	KG	42.000
-----	--------	----	--------

PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU
SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC
PENTRU CANALIZARE

051	3434305	KG	42.000
-----	---------	----	--------

OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N
LT= 20 X 5

052	SF02A1	M	148.000
-----	--------	---	---------

EFFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

053	CF23H1	[1] MP.	28.000
-----	--------	----------	--------

TENCUIALA CU STRUCTURA PRINDERE PE RAMA
(RIGIPS BAI)

054	RPCU10G3	M	20.000
-----	----------	---	--------

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB
30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR
VAR SI ADAOS CIMENT

055	RPCU15A1	M	20.000
-----	----------	---	--------

ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE
IPSOS,SANTUL AVIND SECTIUNEA DE 6,5-10,
00CMP

056	RPCU07B1	BUC.	10.000
-----	----------	------	--------

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 CARAMIDA CU
MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT
COND 50-400CM

057	RPCU17A5	BUC.	10.000
-----	----------	------	--------

ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR
DIN PERET

058	TSA02D1	M.C.	30.000
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.CO EZ.
ADINC.<0,75M T.F.TAR

059	ACE08A1	M.C.	3.000
-----	---------	------	-------

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

060	TSD01D1	M.C.	27.000
-----	---------	------	--------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN F.TARE

061	TSD04A1	M.C.	27.000
-----	---------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECO EZIV

=====

062 RPCT09F1 M.C. 3.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI
ELEVATII *

063 TSD16B1 M.C. 4.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

064 CA01D1 M.C. 3.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

064 2100898 M.C. 3.000
BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/
B250) CU 390 KG CIMENT

065 TRI1AA01F1 TONA 2.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

066 TRI1AA08F1 TONA 2.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

067 TRB05B21 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 10M

068 TRA01A20 TONA 15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

069 TRA06A20 TONA 7.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

070 TRI1AA01F1 TONA 13.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

071 TRA01A10P TONA 13.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0098 45000000 Reabilitare cladire administra
tiva
Obiectul: 0011 45000000 Centru multifunctional Divici,
com.Pojejena,jud.Caras-Severin
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DIV108 Retele exterioare apa si canaliz

Categoria de lucrari: 0150

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 TSA04D1 M.C. 134.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.F.TAR

002 ACE08A1 M.C. 27.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

003 TSD01B1 M.C. 107.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

004 TSD04A1 M.C. 107.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

005 TRI1AA01F1 TONA 49.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

006 TRA01A10P TONA 49.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 ACA10A2 [2] M 35.000
Montare teava PEHD Dn32, pn10

007 4428830 M 26.000
BANDA AVERTIZARE

008 ACA11D2 [3] M 28.000
MONTARE TEAVA PVC -KG IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 125

=====

009	ACA11D1	[3] M	26.000
-----	---------	--------	--------

MONTARE TEAVA PVC -KG IN PAMINT, IN
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110

010	3270877	M	54.000
-----	---------	---	--------

BANDA AVERTIZARE <KOMPACTKIT> CANAL 11,
5CMX 0,17MM

011	SB17F1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

COTURI PVC-U, PT CANALIZARE, CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=125 MM

011	6712277	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 125 NII
2167

012	SB17E1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM

012	6712265	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII
2167

013	ACD04A1	[2] BUC.	3.000
-----	---------	-----------	-------

CAMIN DE CANALIZARE DIN PVC DN315 (BAZA+
COLOANA INALTARE)

014	ACD08A1	[4] BUC.	1.000
-----	---------	-----------	-------

Camion apometru complet echipat DN800

015	ACD01J1	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A

016	TRA01A20	TONA	40.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

017	TRI1AA01F1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

018	TRI1AA08F1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

=====

019	TRB05B21	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0098 45000000 Reabilitare cladire administra
tiva
Obiectul: 0011 45000000 Centru multifunctional Divici,
com.Pojejena,jud.Caras-Severin
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DIV109 Montaj utilaj -eligibil

Categoria de lucrari: 0150

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 ATA02E [2] BUC. 8.000
Montare panouri fotovoltaice

002 VC01A1 [2] BUC. 6.000
MONTARE APARAT DE AER CONDITIONAT (UNIT
INTERNA SI EXTERNA)

003 VC01A1 [8] BUC. 4.000
Sistem de ventilare cu recuperare de
caldura

004 EH03A1 [1] BUC. 3.000
REGLAREA,PUNEREA IN FUNCTIUNE A
INSTALATIEI

005 SE48A1 BUC. 1.000
INCALZITOR DE APA ELECTRIC,CU
CAPACITATEA DE 80L

006 EF03A1 BUC. 2.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

007 EH05A# BUC. 2.000
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,
COMANDA, PROTECTIE, SEMNALIZARE A
PUPITRULUI DE COMANDA SI A CUTIEI CU
CLEME, TABLOU DIN CUTII CAPSULATE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

=====
-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0098 45000000 Reabilitare cladire administra
 tiva
 Obiectul: 0011 45000000 Centru multifunctional Divici,
 com.Pojejena,jud.Caras-Severin
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta DIV110 Montaj utilaj- neeligibil

Categoria de lucrari: 0150

= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=			A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 IA37A1 BUC. 1.000
 REZERVOR DEPOZIT PT.COMBUSTIBIL LICHID,
 CILINDRIC CAPACITATE 5000 L.

002 TSC02A1 100 MC. 0.350
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
 1

003 TSA02D1 M.C. 0.700
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.F.TAR

013 CA01F1 M.C. 0.700
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIME LA CTII CU H60-80M

013 2100967 M.C. 0.706
 BETON DE CIMENT C16/20

014 CL21A1 KG 20.000
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
 INGLOBATE IN BETON

014 6309886 KG 20.000
 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

015 ACE08A1 M.C. 30.000
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
 SI CANALIZARE CU: NISIP

016 TSC35B31 100 MC. 0.350
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
 M

=====

017 TRI1AA01F1 TONA 2.000
 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

018 TRA01A10P TONA 65.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

019 AUT1104 ORA 4.000
 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU
 ZABRELE 10,0-14,9 TF 1 SCHIMB

020 TRA06A20 TONA 1.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

021 TRA01A20 TONA 42.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



OBIECTIVUL: REABILITARE CENTRU COMUNITAR LOC.DIVICI,COM.POJEJENA, JUD.CARAS-SEVERIN

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice , inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cant	Pret unitar (lei/UM)	Valoare (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1	Kit panouri fotovoltaice 3,64kw	set	1.00			
2	Tablou electric general TG, complet echipat conform schema monofilara	buc	1.00			
3	Tablou electric distributie TD, complet echipat conform schema monofilara	buc	1.00			
4	Boiler electric V=50l	buc	1.00			
5	Sistem de climatizare compus din doua unitati de perete multisplit si o unitate exterioara	buc	2.00			
6	Sistem de ventilare cu recuperare de caldura	buc	4.00			
7	Rampa metalica mobila pliabila la perete	buc	2.00			
	TOTAL					

Proiectant



OBIECTIVUL: REABILITARE CENTRU COMUNITAR LOC.DIVICI,COM.POJEJENA, JUD.CARAS-SEVERIN

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice , inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cant	Pret unitar (lei/UM)	Valoare (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
1	Bazin etans vidanjabil V=5mc	buc	1.00			
	TOTAL					

Proiectant

