



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA POJEJENA
Tel./Fax: 0255 544 355
E-mail:primariapojejena@yahoo.com



Nr. 1865 / 06.05.2022

ANUNT

Comuna Pojejena , cu sediul in Pojejena , nr.277 , jud.Caras-Severin , prin reprezentantul ei legal Mira Radovancovici in calitate de primar , conform Hotararii de Consiliu Local , privind aprobarea lucrarilor de refacere trotuar pietonal si rigola de scurgere din fata bisericii si a casei parohiale din localitatea Belobresca , procedeaza la contractarea serviciilor in vederea executarii lucrarilor necesare pentru aceasta .

Atasam la prezenta Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari .

Mentionam ca , ofertele sau orice fel de solicitari de informatii se pot depune la secretariatul sediului primariei sau prin adresa de e-mail : primariapojejena@yahoo.com, pana la data de 13.05.2022 , orele 14 .00



RESPONSABIL ACH. PUBLICE,
Dana Orza

Beneficiarul: U.A.T. POJEJENA

Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sarba Belobresca

Obiectul: Lucrari de refacere trotuar pietonal si rigola de scurgere din fata bisericii si a casei parohiale din localitatea Belobresca

Devizul: Antemasuratoare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	TsA12X E	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor teren tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	20,0000
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
2	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	300,0000
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
3	Material	Rigola R11, L 33 X l 28.5 X h 25 cm	buc	310,0000
				Material:
				Transport:
4	Material	Pavaj dublu T pt capac rigola R11, L 20 x l 16.5 x h 8 cm (36 buc/mp)	mp	15,0000
				Material:
				Transport:
5	Material	Pavaj dreptunghi D2, L 20 x l 10 x h 6 cm (50 buc/mp)	mp	180,0000
				Material:
				Transport:
6	DD02A2	Pavaj executat cu pavele normale pe un substrat de nisip	mp	180,0000
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
7	DD04A%	Fundație din beton de ciment de 10 cm grosime, la trotuare, atei de pietoni și de cicliști, executate: direct pe un pat dinainte pregătit;	mp	50,0000
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
Total manopera (ore)				321,1000
Total greutate materiale (tone)				57,4380